PRÍVODNÉ POTRUBIE,
HD-PE 110x 15.1, PE 100,
SDR 7.4, PN 25, dl. 32,4 m

VETVA B HD-PE 110x6,6
PE100, SDR17, PN10, dl.281,0m

VETVA A HD-PE 160x9,5,
PE100, SDR17, PN10 dl.261,0m

VETVA 1-1 HD-PE 110x6,6, PE100, SDR17, PN10, dl.350,0 m

VETVA 1-2 HD-PE 110x6,6, PE100, SDR17, PN10, dl.371,9 m

VETVA 1-3 - HD-PE 110x6,6, PE100, SDR17, PN10, dl.207,7 m

VETVA 1 - HD-PE 160 x 9,5, PE100, SDR17, PN10, dl.889,4 m
CELKOVÁ DĽŽKA VETVY 967,9 m

VETVA 1-5 - HD-PE 110x6,6, PE100, SDR17, PN10, dl.381,9 m

VETVA 1 - HD-PE 160 x 9,5, PE100, SDR17, PN10, dl.889,4 m
CELKOVÁ DĽŽKA VETVY 967,9 m

VETVA 1 - HD-PE 160 x 9,5, PE100, SDR17, PN10, dl.889,4 m
CELKOVÁ DĽŽKA VETVY 967,9 m

VETVA 1 - HD-PE 110x6,6,
PE100, PN10, SDR17, dl.78,5 m
CELKOVÁ DĽŽKA VETVY 967,9 m

VETVA 1-7 - HD-PE 160x9,5,
PE100, SDR17, PN10, dl.37,5 m
CELKOVÁ DĽŽKA VETVY dl.644,2 m

VETVA 1-10 - HD-PE 110x6,6,
PE100, SDR17, PN10, dl.66,1 m

VETVA 1-6 - HD-PE 110x6,6,
PE100,SDR17,PN10, dl.81,0m

VETVA 1-9 - HD-PE 110x6,6, PE100, SDR17,PN10 dl.204,7 m

VETVA 1-11 - HD-PE 110x6,6,
PE100, SDR17, PN10, dl.24,8m

VETVA 1-8 - HD-PE 110x6,6, PE100,SDR17, PN10, dl.395,5 m

VETVA 1-4 - HD-PE 110x6,6, PE100,SDR17, PN10 dl.1017,1 m

VETVA 1-7 - HD-PE 110x6,6, PE100,SDR17,PN10 dl.606,7 m
CELKOVÁ DĽŽKA VETVY dl.644,2 m

VETVA 1-4 - HD-PE 110x6,6, PE100,SDR17, PN10 dl.1017,1 m

SEVER

LEGENDA:

- BUDOVANÝ VODOVOD - SO - 07 VODOVOD - PRÍVODNÉ POTRUBIE
- BUDOVANÝ VODOVOD - SO - 08 VODOVOD - ZÁSOBNÉ POTRUBIE - I. TLAKOVÉ PÁSMO
- BUDOVANÝ VODOVOD - SO - 09 VODOVOD - ZÁSOBNÉ POTRUBIE - II. TLAKOVÉ PÁSMO
- BUDOVANÝ VODOVOD - SO - 10 VODOVOD - ROZVODNÉ POTRUBIE - I. TLAKOVÉ PÁSMO
- BUDOVANÉ VODOVODNÉ ODBOČENIA
- BUDOVANÉ VODOVODNÉ ODBOČENIA SO - 10/1 REALIZOVANÉ NA ZÁKLADE OHLÁSENIA DROBNEJ STAVBY
- NN PRÍPOJKA K VODOJEMU
- ODPADOVÉ POTRUBIE Z VODOJEMU
- PRÍSTUPOVÁ CESTA K VODOJEMU
- SPEVNENÉ PLOCHY
- SVAHY
- OPLOTENIE VODOJEMU
- HYDRANT PODZEMNÝ
- HYDRANT NADZEMNÝ
- UZÁVER
- CHRÁNIČKA
- STAV KATASTRA CKN
- 655/2 PARCELNÉ ČÍSLO CKN
- STAV KATASTRA EKN
- 655/2 PARCELNÉ ČÍSLO EKN
- BUDOVY
- EXISTUJÚCI VODOVOD

VYPRACOVAL: ING.VLADIMÍR ROJÍK	ZODP.PROJEKTANT: ING.VLADIMÍR ROJÍK	**ING. VLADIMÍR ROJÍK** AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER PROJEKTOVÁ PRÍPRAVA A INŽINIERSKA ČINNOSŤ BANSKÁ 2304, 974 05 MIAGCHOV
KRESLIL: ING.VLADIMÍR ROJÍK	HIP: ING.VLADIMÍR ROJÍK	
OBCE: LOVČA	OKRES: ŽIAR NAD HRONOM	
INVESTOR: STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ a.s. B. BYSTRICA		
AKCIA: **HLINICKÉ POHRONIE - ZÁSOBOVANIE PITNOU VODOU OBCÍ HORNÁ A DOLNÁ ŽDAŇA A LOVČA ČASŤ LOVČA**	FORMAT:	18 A4
	DÁTUM:	10/2022
OBJEKT: SO - 10 VODOVOD- ROZVODNÉ POTRUBIE I. TLAKOVÉ PÁSMO	STUPEŇ DOK:	PSV
PRÍLOHA: CELKOVÁ SITUÁCIA STAVBY	Č.ZÁKAZKY:	04/2022
	MIERKA: 1: 1000	Č.VÝKRESU: 4.2